

COTIZACIÓN DE TRABAJOS DE PLANTA

1. ÁREA VIVIENDA Y BODEGA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Lavado Cubierta Resane Goteras	157 M2
Resane de Muros (Contorno estructura)	Contorno
Lavado Interno muros y ventanas (Contorno)	Contorno
Pintura Coraza a dos manos Cubierta	157 M2
Pintura vinilo a dos manos parte de abajo cubierta y estructuras cerchas	157
Pintura vinilo a dos manos interior	288 M2
Pintura a dos manos exterior	132 M2
Pintura Esmalte Ornamentación (Ventanas y Puertas)	Contorno
Construcción estantería para tubos	2
Construcción estantería para accesorios	1

2. ÁREA DE ALMACENAMIENTO Y LABORATORIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Lavado Cubierta	35 M2
Lavado Interno Muros Exteriores	127 M2
Pintura Coraza a dos manos Cubierta	35 M2
Pintura vinilo a dos manos parte interna	46 M2
Pintura Coraza Exterior	127 M2
Desmonte de ventanas	6
Suministro e Instalación de enchape Muros Laboratorio	48 M2
Enchape canal de desinfección	Global
Suministro e instalación de ventanas en aluminio sistema corredizo 744 vidrio en 4mm incoloro (1.50 x 1.10)	4
Suministro e instalación de ventanas en aluminio sistema corredizo 744 vidrio en 4mm incoloro (2.00 x 1.20)	2
División de laboratorio en vidrio templado 8mm puerta corrediza	1

3. ZONA DE TANQUES Y EXTERIORES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Lavado Estructura Metálica	Global
Adecuación de Baranda Metálica (subir altura 20 cm)	Global
Pintura Esmalte estructura metálica (escalera, barandas, plataforma de los tanques)	Global
Pintura epóxica o tráfico pesado circulación tanques (Color. Amarillo)	Global